



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



Uwagi:

- Przed i za centralami wentylacyjnymi zastosować kołnierze elastyczne.
- Pod centrale wentylacyjne zastosować zawiesia z podkładkami wibroizolacyjnymi.
- Kanały wentylacyjne montować po uzgodnieniu ze służbami technicznymi.
- Wszystkie kanały wentylacyjne i kształtki uziemić.
- Kanały wentylacyjne podwieszać stosując systemy podparć wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne.
- Dokładne miejsca zamocowania kanałów wentylacyjnych uzależnić od sytuacji na obiekcie.
- Kanały wentylacyjne przymocować do ścian za pomocą standardowych podbór.
- Kanały dostarczać wraz z kołnierzami i kompletem śrub.
- Po wykonaniu instalację poddać próbom i wyregulować za pomocą przepustnic przy kratkach.



**BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI**  
**SEPARATOR Sp. z o.o.**  
40-750 Katowice, ul. T. Boga-Zełńskiego 105  
tel. 32-705 57 00 ; fax. 32-705 57 01

Specjalność	Imię i nazwisko:	Specjalność	Upr. bud. nr.	Podpis:	Data:
instalacyjna	Projektował: mgr inż. Agata Śmiejek	Instalacyjna	SLK/5651/P005/14		05.2018r.
	Konstruował: mgr inż. Agata Śmiejek	Instalacyjna	SLK/5651/P005/14		05.2018r.
	Sprawdził: mgr inż. Bogusław Fojcik	Instalacyjna	SLK/5605/P005/14		05.2018r.
Nr archiwalny: 2646/T	Nr rysunku:				
Skala: 1:100	17030I-PW-1.01-07				

Temat opracowania:

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH DLA INWESTYCJI PN  
MODERNIZACJA KLASYFIKACJI WSTĘPNEJ WĘGLA W ZPMW  
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurow-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice

Inwestor:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurow-Szczygłowice" 44-190 Knurow, ul. Dworcowa 1

Adres inwestycji:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurow - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice, 44-193 Knurow, ul. Górnicza 1

Tytuł rysunku:

**Instalacja nadciśnienia w rozdzielniach 500V VIII RS i 500V X RS**  
**Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy - PRZEKROJE A-A, B-B**